

**Обґрунтування змін до Плану розвитку газорозподільної системи
на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Донецькоблгаз»**

Згідно із пунктом 8 глави 4 розділу IV Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі Кодекс ГРМ), у зв'язку з виробничою необхідністю та для забезпечення безаварійної експлуатації та безперебійного газопостачання ПАТ «Донецькоблгаз» листом від 14.12.2019 № 16/1-2782 звернулось до НКРЕКП з пропозицією внести зміни до затвердженого постановою від 14.12.2018 року № 1911 Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки ПАТ «Донецькоблгаз» **без зміни джерел його фінансування.**

Запропоновані ПАТ «Донецькоблгаз» зміни до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки відповідають вимогам законодавства.

Згідно з вимогами Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, ПАТ «Донецькоблгаз» провело відкриті обговорення проекту Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки (із змінами) за місцем надання послуг ліцензіата та надало до НКРЕКП відповідний протокол.

Враховуючи зазначене, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері пропонує:

- схвалити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Донецькоблгаз» ;
- оприлюднити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Донецькоблгаз» разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність їх прийняття, на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua, з метою підготовки та проведення публічних обговорень згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП.



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження змін до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зміни до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 грудня 2018 року № 1911, включивши додаткові заходи (надані листом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» від 14 листопада 2019 року № 16/1-2782) за рахунок виключення заходів, зокрема, зазначених у розділах I, III, X, XI, XII Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки без зміни його загальної суми та джерел фінансування.

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 7

до Кодексу газорозподільних систем

**План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на 2019 рік**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в власному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок додання)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж												І. Розподільні газопроводи								
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі Терещківського від.	Будівництво									1	48							
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Держанськ					будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торського відділення, належить Краматорському ЛВУМТ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Виконання проектних робіт, геології, геологів на об'єкт "Будівництво відомого газопроводу середнього тиску від ГРС "Держанськ" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку оператора. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32x3,0 мм-950 п.м., надземний низького тиску -Л.57 ммx3,5 мм-50 п.м."	од	1	48	48,265	4	(Дод. №1)	174	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт									71,862	5 025							
Артемівське УТТ												2,744								
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	1989		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу м/т та підпор у с.Красній Пахарь, вул.Молодіжна, Тітова, Ювілейна. Пофарбування газ-ду та підпор. Д-57мм -1104 п.м, S-197,7x2; підпори: труба Д57 ІІ-2,5 п.м - 170 од., S-91,3x2	км	1,104	27	24,071	2	(Дод. №1)	1	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу м/т та підпор у м.Соллар, вул.Майстрова(Возводинівка), пров. Солдатовський(Октябрьський). Пофарбування газ-ду та підпор.Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загальна довжина 1640 п.м, S-497,08 м2 ; підпори: Кутник120x120мм, 160/160мм, швелер№12, короби120x120мм, ІІ-4,4,3 п.м - 111 од., S-87,18x2	км	1,640	63	38,418	2	(Дод. №1)	2	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Докучаєвське від.												18,138								
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Маяковського Д57мм, вул. Я. Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений, Д57мм, Д89мм, Д108 ммОчищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2329м; Д-57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.; Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д-57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д-57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д-57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д-100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д-100 мм, Н=4,5 м, 4 од.; Заміна підпор: Д-89мм, Н=3,2 м, 3 од.; Д-76x3,5мм, Н=2,9м, 8 од.; Д-57x3,5мм, Н=3,2 м, 3 од.; Відновлення фундаменту підпор (500x500x100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,7070	169	35,836	3	(Дод. №1)	90	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Возводинівка	114060700330307207	1997		12	капітальний ремонт	критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску по вул. Зеленина, Дорожків в с.м. Возводинівка Д57мм, Д76мм, Д89мм, Демонтаж опор. Виготовлення та встановлення опор: Д57x3,5 мм, Н=3,5 м, 9 шт.; Д76x3,5 мм, Н=3,5 м, 20 шт.; Д89x4, Н=3,5 м, 14 шт.	км	0,496	113	227,406	3	(Дод. №1)	91	P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700330307160	1989		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д57мм, Д159мм, Д114мм, Д76 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=413м; Д159мм, L=408м; Д114мм, L=836м; Д76м, L=134м. Заміна опор: Д57x3,5мм, Н=3,5м, 7шт.; Д-159x4мм, Н=3,1м, 5шт.	км	1,791	97	54,310	3	(Дод. №1)	92	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201280	2009		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Шкляра Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171	5	29,646	2	(Дод. №1)	3	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201252	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Молодіжна, пров. Траншевий, пров. Садовий, вул. Ювілейна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м, Д-76 мм, L=28 м, Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 од.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од.	км	1,081	33	30,355	3	(Дод. №1)	93	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201205	2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Молодіжна Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=1102 м; Д76мм, L=12 м; Д89мм, L=20 м; Д108мм, L=19 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 184 шт.; Д76мм, Н=3м, 2шт.; Д89 мм, Н=3м, 3 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	1,153	35	30,193	3	(Дод. №1)	94	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201197	2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-143мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м; Д-76мм, L=336 м; Д-89мм, L=50 м; Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од. Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684	25	35,840	4	(Дод. №1)	175	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201204	2007	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибніське вул Зелена Д57 мм, Д108 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д57 мм, L=174 м; Д108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 29 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	0,211	7	34,279	2	(Дод. №1)	4	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201202	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибніське вул Першотравня Д-57 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319	9	29,844	4	(Дод. №1)	176	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312698	2001	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка вул.Леніна,Шлях Гагарина,дров.Монодизний Д57мм,Д76мм,Д89мм,Д104мм,Д109мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу:Д57мм, L=4601 м, Д-76мм, L=1628м; Д89мм, L=704 м; Д-102мм, L=70 м; Д-108мм, L=32 м.Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д-108мм Н=2,5м,475шт.; Д-108мм Н=5м, 64шт.; Д-76мм Н=2,5м, 313шт.; Д-57мм Н=2,5м, 135шт.; Д-219мм Н=4,5м, 2шт.	км	7,035	233	33,131	4	(Дод. №1)	177	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307161	1995	12	капітальний ремонт	Змінені опори газопроводу внаслідок дії атмосферних опадів та дії навколишнього середовища	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Крива, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм. Демонтаж опор - 4 шт. Коляна приямків 0,5x0,5x0,8 м - 4 шт.. Встановлення та бетонування підпор: рейки Р65, Н=3,6 м - 3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, - 1 од. мм.	км	0,49	11	21,756	3	(Дод. №1)	95	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Дружківське від.																			
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314074	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова, ледарня сторони (Д-76мм, L-450 м, п. S-100,23 м2; Д-108 мм, L-530 м, п. S-179,73 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм,46 од, h-2,5 м, Д -89 мм,57 од, h-2,5 м, Д -89 мм, 8 од, h-5,0 м.)	км	0,95	47	49,623	3	(Дод. №1)	96	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314075	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова, ледаря сторони (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм, L-832 м, п. S-198,55 м2; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2,5 м, Д -100 мм, 8 од, h-5,0 м, Д -89 мм, 30 од, h-2,5 м.)	км	0,832	35	41,953	3	(Дод. №1)	97	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307776	1994	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м, Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	км	0,11	8	75,320	2	(Дод. №1)	5	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Костянтинівське УТГ																			
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт. Очеретине	114061800330312664, 114061800330313092	1991-2010	10	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул.Юліана; смт. Очеретине, вул. Першотравня, вул. Десябриста, вул. Демонтаж. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу Д 77мм L-1484,1 м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5мм - 51,5 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616	130	35,984	3	(Дод. №1)	98	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-ту «Широкий-Шлях»	114061200330100184	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с. Димитрово.; Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м - 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м - 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м - 8 од.	км	0,064	8	124,816	2	(Дод. №1)	6	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-ту «Широкий-Шлях»	114061200330308956	1995	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-л: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од, h2,5 м - L120м, Д159 мм 30 од, h2,5 м - L75м, та адресою с. Димитрово, вул.Юлієвій, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2,5 м - L25,108 мм 18 од, h2,5 м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од, h2,5 м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2,5 м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од, h2,5 м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2,5 м - L200м, вул. Комарова	км	0,549	203	369,396	2	(Дод. №1)	7	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312998	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Дружб. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м; Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м - 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м - 17 од.	км	0,742	31	41,498	2	(Дод. №1)	8	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330313000	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, Фестивальна. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м - 5 од, Д 89 мм, L-137,5 м, h-2,5 м - 55 од.	км	0,467	17	35,896	2	(Дод. №1)	9	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312987	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Миру. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м - 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м - 84 од.	км	1,309	71	53,923	3	(Дод. №1)	99	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	1971	12	незадовільний	В зв'язку з розряданням арматури на 2-х основних залізобетонних опорах вантового переходу через річку Кривий Торцьк відбулася повна руйнування компенсаційної ділянки. Необхідно виконати капітальний ремонт переходу газопроводу через річку з заміною підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/т, Д-720 мм з заміною підпор вузла перетину р. Кривий Торцьк	км	0,094	460	4 890,616	3	(Дод. №1)	100	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування (додаково включені)
Краматорське УТГ																			
Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308939	1983	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.Ласалів 31-2(1-г) ш/т Д76мм L=126м; опори Д76мм 16шт L=4м; Д57мм 9шт L= 3,5м;очищення металевих труб від корозії;пофарбування газопроводу та підпор:грунтовою, емалью S покрасен 224м2, 57 підпорН=3м	км	0,126	6	46,192	3	(Дод. №1)	101	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309345	1971	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.М. Садова(г-ш) ш/т Д76мм L=152м; Д57мм L=59м; опори Д76мм 20шт L=3,5м; Д57мм 9шт L= 3,5м;очищення металевих труб від корозії;пофарбування газопроводу та підпор:грунтовою, емалью S покрасен 224м2, 57 підпорН=3м	км	0,211	9	42,10	3	(Дод. №1)	102	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308706	1968	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-виду н/т, м. Краматорськ, вул. Н. Прибою, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) ґрунтовкою, емалю. S покраски 118,5м2, 31 підпор, Н=3м	км	0,236	10	42,715	3	(Дод. №1)	103	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308773	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-виду н/т, м. Краматорськ, вул. Праваї 116-84,97-86, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) ґрунтовкою, емалю. S покраски 243,7м2, 69 підпор, Н=3м	км	0,513	21	41,06	3	(Дод. №1)	104	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309414	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-виду н/т, м. Краматорськ, вул. Гривасокого, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=98м,ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) ґрунтовкою, емалю. S покраски 287,4м2, 72 підпор, Н=3м	км	0,389	23	58,893	4	(Дод. №1)	178	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309458	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівській р-н, с. Слізавістка, вул. Центральна, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер №12) ґрунтовкою, емалю. S покраски 409,22м2, 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164	51	43,58	3	(Дод. №1)	105	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309457	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівській р-н, с. Новочовпань, вул. Степова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м,ф108мм L=319м,ф125мм L=319м, підпори швелер №12) ґрунтовкою, емалю. S покраски 863м2, 244 підпори, Н=1,6м	од	1,906	101	53,097	3	(Дод. №1)	106	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309231	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-виду н/т, м. Краматорськ вул. К. Гампера, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) ґрунтовкою, емалю. S покраски 49,8м2, 11підпор, Н=3,5м	км	0,086	5	56,304	3	(Дод. №1)	107	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Красноармійське УГТ												4,933	198							
Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Сєвдолов	114061100330201878, 114061100330201978	2012, 2013	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Сєвдолов, вул. Дзержинська, буд. 60. Пофарбування г-ду: Д-219х4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89х4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4мм Н=3 м. од=248, L=744,0п.м.; Д-159х4мм Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м. од=5, L=15п.м.	км	4,417	173	39,191	3	(Дод. №1)	108	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201280, 114061100330201332	2006, 2007	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1. Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516	25	47,697	2	(Дод. №1)	10	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Мар'їнське від.												18,598	1466							
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглядар	114061300330310479	1993	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Слізавістка, вул. Янінська (притування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=3281п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм – 24 од., Н=2,7м швелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4х0,4х0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм))	км	3,281	130	39,532	3	(Дод. №1)	109	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглядар	114061300330100235	1992	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка (притування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.)	км	0,088	8	85,563	2	(Дод. №1)	11	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглядар	114061300330310328	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул. Шевченка, Південна, Мир, Харченко, Набережна (притування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=123п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од.; Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од. Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од., Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од.; Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм – 8 од. Н=2,7м, квадрат 140х140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7 Ду=50мм – 8 од., Н=3,7 Ду=70мм – 11 од, Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 – 22 од.)	км	4,884	300	61,466	2	(Дод. №1)	12	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглядар	114061300330310542	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів с.Південна, до відкриття Контори, вул.Молодіжна, вул.Центральна (притування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м., ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.)	км	2,258	300	132,844	2	(Дод. №1)	13	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівській	114061300330310087	1982	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Степе, вул.Соборна, Центральна, Шкельова. Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п.; Ду=70мм L=492 м.п.; Ду=100мм L=497 м.п.; Ду=125мм L=582 м.п.; Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття ґрунтовкою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм – 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5х0,5х0,6м – 32 од.	км	2,951	196	66,484	3	(Дод. №1)	110	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	114061300330312805	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Каланайкова, 2 черг. Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм, L=1018 п.м., Ду=125мм, L=813 п.м., очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм – 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4х0,4х0,6м – 28 од.	км	1,831	108	58,763	2	(Дод. №1)	14	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглядар	114061300330200733	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм - 1900мм, с.Півка. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу	км	1,900	85	44,582	3	(Дод. №2)	111	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугалдар	11406130033010476	1994	12	капітальний ремонт	Гчерез несприятливі погодні умови та внаслідок падіння дерева сталось пошкодження надземного газопроводу низького тиску по вул.Садова – вул.Харченко а саме: газопровід Ду50мм агнутин, сплюснений на підпорі на 50%, газопровід між житловими будинками №11 по вул. Садова та №12 по вул. Харченко Ду=76-89мм в результаті порива вітру вияв з підпор.	км	0,160	35	219,080	2	(Дод. №1)	15	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330200701, 114061300330310276, 114061300330310426, 114061300330310253, 114061300330310210, 114061300330310219, 114061300330310169	1997	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	км	0,055	58	1 053,648	3	(Дод. №2)	112	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310283, 114061300330310071, 114061300330310084, 114061300330310310, 114061300330310068, 114061300330310246, 114061300330309986, 114061300330310355, 114061300330310046, 114061300330310372, 114061300330310048, 114061300330310351	1997	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	км	0,040	11	282,282	3	(Дод. №2)	113	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлювальних робіт	км	0,650	131	201,851	3	(Дод. №2)	114	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлювальних робіт	км	0,500	104	208,535	3	(Дод. №2)	115	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
Слов'янське УТТ													5,453	794					
Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками,виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сусуу ґрунту від ґрунтових вод,Значна корозія не забезпечує герметичного закриття засувки Ду80-Заміна засувки Ду 80 на кран газовий принайрш КШЦП Ду 80 мм)	км	0,366	91	249,911	2	(Дод. №1)	16	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	1984	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками,виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сусуу ґрунту від ґрунтових вод,	км	0,424	39	91,954	2	(Дод. №1)	17	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	1973	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками,виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сусуу ґрунту від ґрунтових вод	км	0,088	17	198,534	3	(Дод. №1)	116	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311025	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками,виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сусуу ґрунту від ґрунтових вод	км	0,993	129	129,975	3	(Дод. №1)	117	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311503	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками,виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сусуу ґрунту від ґрунтових вод	км	0,177	43	241,516	3	(Дод. №1)	118	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311562	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з пошкодженням гідрозамки виразками, виникненнями колвання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу ш/т с. Нікорівка Слов'янського р-ну вул.Перемаяська, вул. Призорова вст.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт: 20 од підпор з рельє P65 Н=3,5 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000). Пофарбування газопроводу: Д-159 мм Н=3,45 м; S=252,33м2. Пофарбування 32 од підпор: з рельє Р65 Н=3,5 м; S=92,47 м2; разом площа пофарбування S=344,8м2)	км	0,345	207	600,842	3	(Дод. №1)	119	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310693	1983	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор ;Значна корозія не забезпечує герметичного закриття засувки ДУ50-Заміна засувки Ду 50 на кран кульовий газовий КЗШс Ду50 мм)	Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду50) розподільного газопроводу ш/т с.Слов'янськ провул.Бабуняна ветка №2.Пофарбування газопроводу: Д-57 мм Н=100 м; S=26,22 м2.Пофарбування 13 од підпор: з труби Д- 70 мм Н=3,5 м; S=16,38м2; разом площа пофарбування S=42,6 м2	км	0,1	6	59,742	2	(Дод. №1)	18	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з пошкодженнями гідрозамки виразками, виникненнями колвання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод-що веде до пошкодження лапорових вставів	Капітальний ремонт розподільного газопроводу ш/т по вул. Новоселів с. Корюй Яр Лиманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м (виріз катушок: L=7 м - 2 од.; установками 2-х Побр. компресорів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установками 4-од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1м у землі); з фундаментом(800х800х1000);) ;перестановлення 8 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000). Пофарбування газопроводу: Д-127 мм L=901 м; S=526,6м2; Пофарбування Ф 127мм-8 м S=4,67м2.4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м; S=14,63м2; 8од підпор з рельє Н=3 м; S=19,81м2; разом площа пофарбування S=565,47м2	км	0,901	156	173,599	2	(Дод. №1)	19	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311632	2000	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Фіскульгатурки (офарбування газопроводу: Д- 159 мм L=110 м; S=80,45м2.Пофарбування 10 од підпор: з труби Д-140 мм Н=3 м; S=19,32м2; разом площа пофарбування S=99,77м2)	км	0,11	9	83,973	2	(Дод. №1)	20	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311024	1994	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор м.Слов'янськ, вул.Кірова ветка №1 (офарбування газопроводу: Д-133 мм L=156 м; S=9,44м2.Пофарбування 22 од підпор: з монорельса Р65 Н=3 м; S=54,5м2; разом площа пофарбування S=149,94м2)	км	0,156	15	97,390	2	(Дод. №1)	21	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311151 114061500330311030 114061500330311031	1984, 1977	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Л.Кумача,Союзна,Целинна,Циолковського,пров Горний ветка № 3, вул. Кокінаки ветка №2 (пофарбування газопроводу: Д-89 мм L=310 м; S=126,91 м2.пофарбування 13 од підпор: з труби Д-70 мм Н=2,2 м; S=10,3м2; пофарбування 2 од підпор: з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м; S=5,06м2; пофарбування 20 од підпор: з труби Д- 70 мм Н=3 м; S=21,6м2; разом площа пофарбування S=163,87м2.Пофарбування газопроводу: Д- 57 мм L=82м; S=21,50 м2.Пофарбування 12 од підпор: з труби Д- 57 мм Н=2,5 м; S=7,87м2; разом площа пофарбування S=29,37м2; Пофарбування газопроводу: Д- 32 мм L=19 м; S=3,42м2.Пофарбування 1 од підпор: з труби Д-40 мм Н=2,5 м; S=0,53 м2; разом площа пофарбування S=3,95м2 Усього S=33,32м2	км	0,411	18	44,889	2	(Дод. №1)	22	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310589 114061500330310714	1990, 1984	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2, провул. Гномський, Коротченко, вул.Тубока, Ушакова, Целинна ветка №3 (пофарбування газопроводу: Д- 102 мм L=40 м; S=18,4м2; пофарбування 5од підпор: з труби Д-102 мм Н=3 м; S=6,9м2; разом площа пофарбування S=25,3м2 пофарбування газопроводу: Д- 89 мм L=98 м; S=40,12м2 пофарбування 6 од підпор: з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та Н=4,5м-2 од.; S=6,84м2; разом площа пофарбування S=46,96м2)	км	0,138	7	48,532	2	(Дод. №1)	23	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311318	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Полярна, Соколовська, Лермонтова, Урожайна, пров.Солодкова, ВНИСК, ветка № 3 (пофарбування газопроводу: Д- 89 мм L=94 м; S=38,48м2.пофарбування 16 од підпор: з труби Д- 108 мм Н=2,2 м; S=17,49м2; разом площа пофарбування S=55,97м2)	км	0,094	5	54,022	2	(Дод. №1)	24	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313346	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2 (пофарбування газопроводу: Д- 114 мм L=310 м; S=162,56м2.Пофарбування 36 од підпор: з труби Д-76 мм (Н=2,2 м-7 од.,Н=2,5м-3 од.,Н=2,8м-1 од.,Н=2,9м-3 од.,Н=3,0м-3 од.,Н=3,2м-4 од.,Н=3,3м-3 од.,Н=3,4м-1 од.,Н=3,5м-3 од.,Н=3,6м-2од.,Н=3,7м-1 од.,Н=3,8м-1 од.,Н=3,9м-3 од.,Н=4,1м-1 од.,Н=4,6м-1од.; S=41,44м2; разом площа пофарбування S=204м2)	км	0,31	19	60,812	2	(Дод. №1)	25	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313696 114061500330313680	2003, 2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т по вул. Лисова, вул. Оскіська 18, с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2, Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2)	км	0,172	5	28,228	2	(Дод. №1)	26	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т по вул. Оскіська 24-36 с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2)	км	0,195	7	36,396	2	(Дод. №1)	27	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	2008	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т по вул. Челюска від № 2 до № 21 ветка №2, вул. Челюска вул. Волгодонська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6 м. Лиман (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2, Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2)	км	0,304	11	37,274	2	(Дод. №1)	28	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	2004	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу ш/т по вул. Ринкова ветка № 2, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д-108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169	8	46,017	2	(Дод. №1)	29	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Торське від.												8,632	507						
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330200374	1989	x	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залісся, м. Торська Фарбування газопроводу Д-108мм-104мм., що для фарбування складає 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм h=2,7 - 11 од, що для фарбування складає 13,66 м2, встановлення ізоляційних фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104	12	118,858	3	(Дод. №1)	120	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 1140606003303096940 114060600330312762 114060600330312958	1993 (1989)	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т від ГРН 18 до пр-та Понерів к ж/б 17, 19, 21, 11, 15, вул.Мавковського, Шосейна ж/б 9, 11, 7 м. Заливе, м. Торцька (Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-554 п.м та кронштейнів -18 шт, що для фарбування складає 1274,4 м2; фарбування трубчатих пілор д.219 мм h-5 м-10шт, h-2,5м-58 шт, д.108 мм h-2,5м - 14 шт,д.108 мм h-2,7м -41 шт; д.89 мм h-2,5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h- 2,7 м - 19 шт; д. 76 мм h- 3 м-2 шт, що для фарбування складає 281,5 м2)	км	1,909	143	75,154	3	(Дод. №1)	121	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330306793 114060600330306876	1979	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Надземний газопровід-вид н/т до прос. Понерів 8,10,12м. Заливе, м. Торцька. Загальна довжина 363 п.м., в т.ч. д. 108 мм-125 п.м., д.76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м., що для фарбування складає 121,6 м2; фарбування трубчатих пілор д.108 мм h-3м - 13шт, д.89 мм h-3 м-6 шт, д.76 мм h-2,7-25 шт, що для фарбування складає 45,3 м2	км	0,363	15	42,396	3	(Дод. №1)	122	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330307042	1993	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Півничий м. Торцька. Загальна довжина 3320 п.м., в т.ч. д. 159 мм-577 п.м., д. 133 мм-288 п.м., д.108 мм-118 п.м., д.89мм-414 п.м., д.76мм-682 п.м., д.57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м2; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-5 м-12 шт, h-2,5 м-65 шт, д.108 мм h-5м - 16шт, h-2,5 м-12 шт, д.89 мм h-2,5 м-292 шт, що для фарбування складає 397 м2	км	3,320	166	49,891	3	(Дод. №1)	123	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330307004 114060600330312853	1993	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Саманина від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Півничий м. Торцька. Загальна довжина 163 п.м., в т.ч. д. 133 мм-69 п.м., д.57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м2; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-2,5 м-6 шт, д.89 мм h-2,5 м-12 шт, що для фарбування складає 21,6 м2	км	0,163	8	48,948	3	(Дод. №1)	124	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	70	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903 114060600330306907	1983	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Надземний газопровід-вид н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Мавковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торцька. Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м., д.133 мм-371 п.м., д.108 мм - 164 п.м., д.89 мм-129 п.м., д.76 мм - 226 п.м., д.57 мм - 235 п.м., д.40 мм - 30 п.м та кронштейнів-18 шт, що для фарбування складає 969,8 м2; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д.108 мм h-3 м-7 шт, д.108 мм h-5 м-5 шт, д.76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбування складає 107,4 м2 ;	км	1,811	102	56,347	3	(Дод. №1)	125	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	71	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	1976	x	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-вид н/т від вул.Дружби 34 до вул. I.Карабіца 3,5, м. Торцька. Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м., д.89 мм-300 п.м та кронштейнів- 90 шт, що для фарбування складає 160,8 м2; фарбування трубчатих пілор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 5,5 м2; ремонт вентиляційних колодязів-2 шт	км	0,403	16	40,232	2	(Дод. №1)	30	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	72	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330306771 114060600330307071	1980	x	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-вид н/т по вул. Мавковського ж/б 23, 26, 27 до вул.I Карабіца ж/б 10, 12 м. Торцька. Загальна довжина 548,7 м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кронштейнів- 94 шт, що для фарбування складає 302,2 м2; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-12 шт, д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 30,2 м2	км	0,549	31	56,442	2	(Дод. №1)	31	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	73	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинська	114060600330200329	1968	x	x	капітальний ремонт	Значна корозія. Не забезпечує герметичного закриття	Надземний розподільний газопровід с/т від ГРС до ГРН-9 м. Торцька. Загальна довжина 2553 м. Заміна сталевий засуви Ду-100 мм, встановлення додаткової пілори-1 шт	км	0,01	13	1 269,872	3	(Дод. №2)	126	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція																	
		Документація від,																		
Експлуатація мереж	74	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		14	капітальний ремонт	відшарування теплоізоляційного покриття внаслідок відсутності захисного струму, фізичний знос та розривлення протекторів	Реконструкція підземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. I Трація Д-108 мм.Розробка ґрунту механічно (1,2х0,8х92) - 88,32 м3. Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Просадання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90х8,2 мм з запасом 2% -94 м.Установка гермоверстотних відводів 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення нероз'ємних хлданів ПЕ.СТ.АЛЬ 90/89мм - 2 од. Встановлення Ст. переходу 89/108 мм - 2 од.. Встановлення вертикальних футлярів труба ПНХ о160х3,2 мм, L=1,5м - 2 од. - 3 м. Просадання сталевого газопроводу о 108 мм -3,6 м., Герметизація футлярів ПНХ о160х3,2мм - 2 од. Влаштування коврику - 1 од.. Укладка сигнальної стрічки - 94 м. Зворотне засипання ґрунтом 87,57 м3.	км	0,094	63,988	680,726	3	(Дод. №1)	127	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГТ																		
Експлуатація мереж	75	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	1969	x	8	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення газозащитного покриття газопроводу	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Маргосова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452	342,309	757,321	2	(Дод. №1)	32	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	76	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1				x		Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення газозащитного покриття газопроводу	Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горизонтального направленняго буріння між селами Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	од	1,000	371	370,694	2	(Дод. №1)	33	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Слов'янське УГТ																		
Експлуатація мереж	77	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	11406150380202266 ; 11406150035020267	2015			незадовільний	утворення конденсату в підземному ПЕ газопроводі	Встановлення конденсатозбирника на підземному ПЕ газопроводі с/т Д-315 мм, м. Слов'янськ п. Райгородок	од	1,000	159	158,566	3	(Дод. №1)	128	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																	
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Капремонт																	
		Костянтинівське УГТ																		
Експлуатація мереж	78	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312674	2002			незадовільний	В наслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засуви Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясновоатський р-н, с. Новоселівка, вул.Першотравнева	од	1	5	5,201	2	(Дод. №2)	34	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	79	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664	1990			незадовільний	В наслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засуви Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясновоатський р-н, смт. Желанне, вул.Центральна	од	1	39	39,008	3	(Дод. №2)	129	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	80	Відключачоці пристрої	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	1964	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна існуючої засувки Ду300 (2 од.), Ду400, Ду100 мм на кузовий кран приварний для підземної установки ВРЕЕZE 11e037n Ду300 мм, з редуктором та штовком І-1 5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кузовий кран приварний під ковер ВРЕЕZE 11e037n Ду100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	од	4	268	67,096	2	(Дол. №7)	35	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Мар'їнське від.																				
Експлуатація мереж	81	Відключачоці пристрої	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997			капітальний ремонт	Через нещільність фланцевих з'єднань, наявність кавер на металі засувки, в неробочому стані грабібука	Заміна сталеві засувки Ду=150мм на підземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с Іалька. (Сталева засува Ду=150мм - 1шт., фланцеві присадки - Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, ґрунтування та фарбування фланців.	од	1	12	12,157	3	(Дол. №2)	130	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачоці пристрої	Реконструкція										9	511						
Артемійське УГТ																				
Експлуатація мереж	82	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Артемійськ	114060200330201438	1974			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводи до ГРП №2, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №52 демонтується.	Заміна відключачочого пристрою на газопроводі-вводи с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 4 п.м., заміна відключачочого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодезя №52.	од	1,000	36	35,970	2	(Дол. №1)	36	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	83	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Артемійськ	114060200330300838	1977			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводи до будівлі, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключачочого пристрою на газопроводі-вводи н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна,38. Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м., сталюого надземного газопроводу с/т діам. 219мм - 6 п.м. Заміна відключачочого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1,000	103	103,077	2	(Дол. №1)	37	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Артемійськ	114060200330201497	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводи до ГРП №3, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №56 демонтується.	Заміна відключачочого пристрою на підземному газопроводі-вводи с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-ді поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7.5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 2 п.м. заміна відключачочого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодезя №56.	од	1,000	31	30,962	3	(Дол. №1)	131	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Артемійськ	114060200330300676	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводи добулів, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключачочого пристрою на газопроводі-вводи поряд з кінотестром "Побєда" м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т Д. 225 мм -10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 3 п.м. Заміна відключачочого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземному газ-ді.	од	1,000	96	95,887	3	(Дол. №1)	132	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Докучаєвське від.																				
Експлуатація мереж	86	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	1977, 1987			незадовільний	Об'єднання "балони" газопроводів для підтримання заданих параметрів тиску газу	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха біля ГРП вул. Леніна, Менделєєва, кв. Панівний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Ближнє від ГРС до ГРП.	км	1,000	41	41,274	3	(Дол. №1)	133	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Мар'їнське від.																				
Експлуатація мереж	87	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	1964			будівництво	Виніс відключачочого пристрою за межі території ЦПРП КРОЗ	Встановлення сталеві засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красногори́вка Рорубка ґрунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж перелому, приварювання крану, відновлення гальміні газопроводу, засипка ґрунтом шурфу.	од	1	55	54,856	2	(Дол. №2)	38	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Слов'янське УГТ																				
Експлуатація мереж	88	Відключачоці пристрої	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	1963	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Установлення на газопроводі кузового крану приварного для підземної установки під ковер ВРЕЕZE 11e037n Ду 300 мм, з редуктором та штовком І-1 5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з тубоф 108 мм -15м з установленням кузового крану приварного ВРЕЕZE 11e037n Ду 100 мм в газ колодезі №16 (у кількості - 1од.)	од	3	149	49,772	2	(Дол. №7)	39	P_10_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачоці пристрої	Інше										0	0,00						
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво										0	0,00						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт										7	252						
Докучаєвське від.																				
Експлуатація мереж	89	ГРП	Капремонт	ГРС Волноваха	1140607003302100237	1988			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул. 1 Травня, м. Волноваха. Заміна кровлі ГРП (робариння покриття покривал,улаштування парозахвіщ,укладання листів профнастилу)	од	1	12	12,433	3	(Дол. №3)	134	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Костянтинівське УГТ																				
Експлуатація мереж	90	ГРП	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302100722	1998			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №45 за адресою: Костянтинівський р- н, с.Іванонія. Заміна кровлі ГРП (робариння покриття покривал,улаштування парозахвіщ, укладання листів профнастилу)	од	1	19	18,824	3	(Дол. №3)	135	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування (доплатково включено)
Мар'їнське від.																				
Експлуатація мереж	91	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100477	1992			капітальний ремонт	Тривалі терми експлуатації, середні приміщення потемніла лобіака стін та стель, розтріскалося забарвлення на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу воріт	Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Боговаденка, вул.Річна (заміна дверей, ґрунтування внутрішніх стін та стель, фарбування стелі, шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання)	од	1,00	39	39,024	3	(Дол. №3)	136	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100474	1992			капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації середні приміщення лобієння стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалося фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу трубопроводів системи опалення.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоураїнка, вул.Франко, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання, фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж, виготовлення та монтаж реґистру системи опалення)	од	1,00	25	25,493	2	(Дол. №3)	40	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	93	ГРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	1985			капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій, через прямиє попадання снаряду сталося часткове руйнування стін і даху будівлі і пошкодження всіх віхадних дверей і вікон.	Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногори́вка, (встановлення дверей, ґрунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі, шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання. Часткове улаштування цементної стяжки даху, монтаж сисного газопроводу з ІНС К)	од	1,00	108	108,288	3	(Дол. №3)	137	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Торєцьке від.																				
													2	48						

Експлуатація мереж	94	ГРП	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600320900197	1972	капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та поганих умов дах будівлі прийшов в несприятливий стан, в середині приміщення побилені стіни та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згинття дверей	Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружби, м.Торешк (24,87 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна крокви на проф листи, малярні та штукатурні роботи.	од	13	12,950	3	(Дод. №3)	138	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	95	ГРП	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600320900223	1992	капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та поганих умов дах будівлі прийшов в несприятливий стан, в середині приміщення побилені стіни та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згинття дверей	Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м.Торешк (70,52 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна крокви на проф. лист, малярні та штукатурні роботи.	од	1	35	34,646	2	(Дод. №3)	41	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкції	Артемівське УТГ							9	2375						
											2	570						
Експлуатація мереж	96	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/г-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250	250,287	3	(Дод. №3)	139	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100149, 114060200320900710	1978	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, навідключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція лінії редукування ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/г-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	319	319,468	3	(Дод. №3)	140	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
				Докучавське від.							1	271						
Експлуатація мереж	98	ГРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700320100233	1990	незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьби (Ісідання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена.Значне пошкодження крокви)	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пром. Залізничній. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1	271	271,490	3	(Дод. №5)	141	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
				Дружківське від.							1	249						
Експлуатація мереж	99	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100258	1965	незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-24 м.Дружківка, с/Горняк,вул.Костянтинівська(Постішева)-заміна лінії редукуванняна сучасне обладнання в зборі	од	1	249	248,802	2	(Дод. №3)	42	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
				Краматорське УТГ							2	511						
Експлуатація мереж	100	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100390	1966	незадовільний	прослаблена різьбові з'єднання ГЗК та засувках зношеніст сідла ГЗК на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остєження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі,душення, тріщини поверхні стін у середині приміщення,пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, душення лакофарбного покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох сторін.	Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Булаєва (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	од	1	236	236,366	3	(Дод. №3)	142	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100408	1974	незадовільний	ГРП знаходиться в критичному стані.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (ліній редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївській. Заміна ГРП на ШРП	од	1,00	275	274,924	4	(Дод. №3)	179	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування (доплатково включено)
				Красноармійське УТГ							1	281						
Експлуатація мереж	102	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	1972	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	од	1,00	281	281,153	3	(Дод. №3)	143	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
				Слов'янське УТГ							1	251						
Експлуатація мереж	103	ГРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500320100528	1972	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м Слов'янськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/г-н/т, потужність 7500м3/год)Заміна ліній редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/г-н/т на сучасне обладнання. Ремонт будівлі ГРП 30.	од	1,00	251	251,009	2	(Дод. №3)	43	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
				Торешське від.							1	241						
Експлуатація мереж	104	ГРП	Реконструкція	ГРС Держинськ	114060600420100085, 114060600320900221	1969, 1972	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим Корсакова м. Торешк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускова здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,00	241	241,225	3	(Дод. №4)	144	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення								0	0						
Експлуатація мереж		ГРП	Інше								0	0,00						
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво								0	0						
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт								0	0						
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкції								12	1578						
				Докучавське від.							2	281						
Експлуатація мереж	105	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200051	1999	незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьби (Ісідання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №18 м. Волноваха, вул. Громоваї. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	од	1,00	140	140,367	3	(Дод. №5)	145	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	106	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200067	1983	незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьби (Ісідання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №10 м. Волноваха, вул.Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна засувки на вході в ШРП.	од	1,00	140	140,367	3	(Дод. №5)	146	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування
				Дружківське від.							1	140						
Експлуатація мереж	107	ШРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800420200130	1969	незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок (Ісідання не забезпечують стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШП-50, -1 нитка ,с/г-н/т, потужність 3000м3/годину)	од	1,00	140	140,252	2	(Дод. №4)	44	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування
				Костянтинівське УТГ							1	143						
Експлуатація мереж	108	ШРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	1966	незадовільний	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача краника фільтру (відновлено не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-50, пошкоджена гранбука засувки Д-50 (відновлено не підлягає), пошкодження сідлу клапану РД-50.	Реконструкція ШРП №118 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. (РД-50, ліній редукування-2 нитки, с/г-н/т , потужність 2840м3/год)	од	1,00	143	143,003	2	(Дод. №4)	45	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування

Краматорське УТГ														2	281									
Експлуатація мереж	109	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200070	1991	незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зменшення діаметру ПЗК на входній засувці лінії редукційна тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів огляду потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 40 у зборі, м. Краматорськ, вул. М. Петренка (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140	140,250	2	(Дод. №4)	46	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	110	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200082	1966	незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зменшення діаметру ПЗК на входній засувці лінії редукційна тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів огляду потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гагнера, 24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140	140,250	3	(Дод. №4)	147	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Красноармійське УТГ														1	140									
Експлуатація мереж	111	ШРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	2006	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. Українки, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукційна (1 лінійна робоча + 1 резервна з с/т-т) на ШРП з сучасним обладнанням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1,00	140	140,297	2	(Дод. №4)	47	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Мар'їнське від.														3	299									
Експлуатація мереж	112	ШРП	Реконструкція	ГРС Вуглядар	114061300420200142	1990	незадовільний	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах: на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налагодити робочий режим газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища: металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №1 с Березове, вул. Трудова, 2 ліній редукційна, регулятори тиску РД-50М(2) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	од	1	139	138,854	2	(Дод. №4)	48	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	113	ШРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300420200123	1986	незадовільний	Внаслідок тривалого строку експлуатації	Капітальний ремонт: Заміна ШРП №2 м. Мар'їнка, вул. Урожайна	од	1	22	21,870	3	(Дод. №4)	148	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування (додаково включені)						
Експлуатація мереж	114	ШРП	Реконструкція	ГРС Вуглядар	114061300420200135	2004	незадовільний	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах: на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налагодити робочий режим газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища: металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №2 м. Курахово, м-н Паденинці, 2 ліній редукційна, регулятори тиску РД-50 - 2 шт., пропускна здатність 100м3/год.	од	1	138	138,340	3	(Дод. №4)	149	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Слов'янське УТГ														2	294									
Експлуатація мереж	115	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	1979	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ШРП №37, РД 50 - 2 ліній редукційна) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов'янськ (РД-50 -2 ліній редукційна , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувки на вході та виході з ШРП	од	1	147	147,110	2	(Дод. №4)	49	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	116	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200853	1964	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція - ШРП №32, РД 50 - 2 ліній редукційна) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов'янськ (РД-50 -2 ліній редукційна , потужність 1220 м3/год.). Заміна засувки на вході та виході з ШРП	од	1	147	147,110	2	(Дод. №4)	50	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення								0	0												
Експлуатація мереж		ШРП	Інше								0	0												
Експлуатація мереж																								
Експлуатація мереж														V. Газорегуляторне обладнання										
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори								0	0												
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП								0	0												
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів								2	18												
Експлуатація мереж														2	18									
Костянтинівське УТГ														2	18									
Експлуатація мереж	117	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	1997	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33, за адресою: смт.Очеретине	од	1	9	8,801	2	(Дод. №5)	51	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	118	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	1990	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Ясинівський р-н, с.Новоселівка	од	1	9	8,801	3	(Дод. №5)	150	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж														VI. ЕХЗ										
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво																					
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт																					
Експлуатація мереж														87	1975,412									
Артемівське УТГ														3	365									
Експлуатація мереж	119	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300061	2003	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Леваневського,36	од	1	112	111,762	3	(Дод. №6)	151	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	120	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300022	1983	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	од	1	132	131,724	3	(Дод. №6)	152	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	121	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300078	1998	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, ст.Фільтрувальна ГРП№29,	од	1	121	121,281	3	(Дод. №6)	153	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж														18	250									
Донецьке від.																								
Експлуатація мереж	122	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калиніна 59, м. Волноваха.	од	1	57	56,918	2	(Дод. №6)	52	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	123	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330200154	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калиніна-проект. Садовий, м. Волноваха	од	1	57	56,918	3	(Дод. №6)	154	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	124	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400420300251	2003	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зоря.	од	1	62	61,590	3	(Дод. №6)	155	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	125	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974	капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Оронова 27-29, вул. Оронова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Литвінова 26 – 2і Гв. армії 72, вул. 2і Гв. армії 93-104, вул. Я. Мудрого70-73, вул. Енгельса13-16, вул.Артемівська18-19, вул. Гвардійська 88-89 , вул. Губенка 135-137, вул. Чкалова 79-90, вул.Павлова3-8а, пров. Червонофлотський 3-4, вул. Оронова 71 – вул., Литвінова 15	од	13	65	4,980	3	(Дод. №6)	156	09_13	Амортизаційні відрахування						
Експлуатація мереж	126	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307191	1978	капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артемівська18-19 , м. Волноваха	од	1	5	4,981	2	(Дод. №6)	53	09_13	Амортизаційні відрахування						

Експлуатація мереж	127	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	11406070033037189	1976		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	од	1	5	4,981	2	(Дод. №6)	54	09_13	Амортизаційні відрахування		
		Дружківське від.										1	56								
Експлуатація мереж	128	EX3	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300359	2007		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	м. Дружківка, вул. Курчатова - заміна анодного землення на катодній станції КСС-1200	од	1	56	55,603	3	(Дод. №6)	157	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
		Костянтинівське УГГ										38	381								
Експлуатація мереж	129	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	1971		капітальний ремонт	Внаслідок тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою: м. Костянтинівка, вул. Смельянова КСС №60.	од	1	35	35,102	3	(Дод. №6)	158	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	130	EX3	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983		капітальний ремонт	Внаслідок тривалої дії постійного струму на анодний заземлювач ефективність роботи анода упала, опір анодного заземлювача збільшився. Станція катодного захисту не виходить на оптимальний режим роботи, не забезпечує 50% запас поужитості встановленого перетворювачем електричного струму. Станція катодного захисту морально виснажена	Заміна станції катодного захисту та анодного заземлювача за адресою: Ясновокатській р-н, с. Красногорівка КСС №46.	од	1	90	89,589	3	(Дод. №6)	159	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	131	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	1998		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с. Іванопіль КСС №57.	од	1	54	54,193	3	(Дод. №6)	160	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	132	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	2006		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: м. Костянтинівка, вул. Чернігівська, ПСКЗ-1.2 №70	од	1	54	53,539	2	(Дод. №6)	55	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	133	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізоляційних фланців за адресою: м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня 16-18	од	3	5	1,582	2	(Дод. №6)	56	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	134	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	1990		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Ясновокатській р-н, с. Новоселівка, вул. Польова 81(1) - 82(2), вул. Миру 120-122	од	3	13	4,275	2	(Дод. №6)	57	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	135	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізоляційних фланців за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	од	3	9	2,868	2	(Дод. №6)	58	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	136	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул. Громова 62 - вул. Ленінського 43	од	5	10	2,072	2	(Дод. №6)	59	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	137	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м. Костянтинівка, вул. Б. Козоманівка 10-12, 14-16	од	5	10	2,034	2	(Дод. №6)	60	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	138	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізоляційних фланців за адресою: м. Костянтинівка, пл. Перемоги 3 - ГРП №16, пр. Ломоносова 158-160, пл. Перемоги 1 - Стomatологія, вул. Невського 9 - Ленінського 36, вул. Цюльовського 4-6, пр. Ломоносова індуств. технікум - ігний вогонь, пр. Ломоносова 164-166, вул. Невського 9 - Ленінського 36, вул. Громова 23 - 25, вул. Шмідта 47-49, вул. О. Невського 3-5, вул. О. Невського 3 - вул. Ленінського 32	од	12	58	4,797	3	(Дод. №6)	161	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	139	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	1962		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізоляційних фланців за адресою: м. Костянтинівка, вул. Шкільна 13-15, вул. Суворова 19-23.	од	2	9	4,451	3	(Дод. №6)	162	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	140	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300168	1965		капітальний ремонт	Внаслідок тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ново-Садова/Ульянівська КСС №16.	од	1	36	35,702	2	(Дод. №6)	61	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування (додаково включені)		
		Краматорське УГГ										5	374								
Експлуатація мереж	141	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300197	1983		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Маршала	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	62	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	142	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300230	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, станції катодного захисту, м. Краматорськ, вул. Шахова Гора	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	63	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	143	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300233	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкальська.	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	64	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	144	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7136	2004		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станцію катодного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС-1200, м. Краматорськ, дренаж посиленний УД 2400 вул. Софійська - Дніпровська	од	1	94	94,211	2	(Дод. №5)	65	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	145	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7775	2005		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станцію катодного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС-1200, м. Краматорськ, дренаж посиленний УД 2400 вул. О. Тихого* т/гвоза КЗВВ*	од	1	97	96,603	2	(Дод. №5)	66	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
		Красноармійське УГГ										14	135								
Експлуатація мереж	146	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201323	2006		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Центральна 340-307, вул. Захисників України	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	163	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	147	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330313448	2009		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Пушкіна-Москаленка	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	164	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	148	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201235	2006		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Прокоф'єва 255-216	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	165	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	149	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309798	1992		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Ягтарна	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	166	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	150	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309807	1991		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Горняк, 16-21	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	167	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	151	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309773	1989		капітальний ремонт	Фізичний знос та розривлення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м. Покровськ вул. Пушкіна-Денисова	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	168	09_13	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	152	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100420300263	1997		капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 Транспорна лікарня, м. Покровськ	од	1	35	35,034	2	(Дод. №6)	67	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	153	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100320100334			капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 вул. І.Бовкуна (Правди), 14, - вул. Кармелюка, м. Покровськ	од	1	40	40,296	2	(Дод. №6)	68	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування (додаково включені)		
		Мар'їнське від.										2	108								
Експлуатація мереж	154	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200718	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення АЗ КСС 1200, с. Новоукраїна, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	73	72,824	3	(Дод. №6)	169	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	155	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300420300718	1994		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вийшов з ладу перетворювач струму, вентильні діоди та вимірвальні прилади. Запасений потенціал на газопроводі на межі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Заміна СКЗ ПАСК 1200, с. Новоукраїна, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	35	35,042	2	(Дод. №6)	69	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
		Слов'янське УГГ										5	261								
Експлуатація мереж	156	EX3	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330200883	1972		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску БФТЛ м. Слов'янськ	од	1	51	51,214	2	(Дод. №6)	70	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	157	EX3	Капіремонт	ГРС Словоїньск	114061500330310871	1990		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-600 на газопроводі низького тиску вул. Гладша м. Словоїньск	од	1	51	51,226	2	(Дод. №6)	71	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	158	EX3	Капіремонт	ГРС Словоїньск	114061500330311692	1996		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС В-ОПЕД на газопроводі середнього тиску МЖК ГРП м. Словоїньск	од	1	58	57,703	2	(Дод. №6)	72	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	159	EX3	Капіремонт	ГРС Словоїньск	114061500330200742	1978		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Очині споруди м. Словоїньск	од	1	50	50,000	2	(Дод. №6)	73	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	160	EX3	Капіремонт	ГРС Червоної Дімаи	114061500330200809	1990		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску м. Дімаи ГРС	од	1	51	51,037	2	(Дод. №6)	74	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Торенське від.																			
Експлуатація мереж	##	EX3	Капіремонт	ГРС Держонськ	114060600420300119	1976		капітальний ремонт	Знос основних елементів конструкцій	ЕХЗ газ-лу с/т по проє. Півоніям. Залізне, м. Торенське, заміна ватодної станції КСС-600 на сучасну, заміна металевого ящика	од	1	46	46,215	2	(Дод. №6)	75	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		EX3	Реконструкція										0	0					
Експлуатація мереж		EX3	Технічне переоснащення										0	0					
Експлуатація мереж		EX3	Інше										0	0					
VII. Інше																			
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Будівництво										2	36					
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Капіремонт																
Експлуатація мереж	162	Газовий колодезь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201272	1965		незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корозія металу зруйнувала ґрамбуксу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Ліквідація газового колодезя №16 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Леваневського	од	1	16	11,55092196	2	(Дод. №4)	76	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування (доплатово включені)
Експлуатація мереж	163	Газовий колодезь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201328	1963		незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корозія металу зруйнувала ґрамбуксу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Заміна та перенесення відключаючого устаткування, ліквідація газового колодезя №109 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Інтернаціонально-Дажоська.	од	1	20	16,58586917	2	(Дод. №4)	77	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування (доплатово включені)
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Реконструкція										0	0					
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Будівництво										0	0					
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Капіремонт										0	0					
Експлуатація мереж		Усього по блоку, у т.ч.:											210	13 078					
Експлуатація мереж		Амортизаційні відрахування											210,4	13 078					
Експлуатація мереж		Капітальні вкладення																	
VIII. Модернізації та закупівля колісної техніки																			
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капіремонт										0	0					
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання										0	0					
АВТО		Легковий автотранспорт	Капіремонт										0	0					
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання										0	0					
АВТО		Усього по блоку, у т.ч.:											0	0					
АВТО		Амортизаційні відрахування											0	0					
АВТО		Капітальні вкладення											0	0					
IX. Заводи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																			
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування										0	0					
ВТВ		Оперативний облік	Дублюючий облік																
ВТВ		Оперативний облік	Капіремонт вузла обліку газу																
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капіремонт																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																
ВТВ	164	Індивідуальний облік населення							Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" - відключення від системи газопостачання, перевірка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, дільничка, пуск газу.	од	12209	24236	1,985	4	(Дод. №9)		P_01_01_02_03	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників
ВТВ		Усього по блоку, у т.ч.:											12 209	24 236					
ВТВ		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників											12 209	24 236					
X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання																			
Прилади		Прилади, системи	Придбання										10	264					
Прилади	165	ПАТ "Донецькоблгаз"											10	264					
Прилади		Прилади, системи	Придбання						комплексна служба газових мереж обладнанням для виконання заходів з пошуку витоків газу	Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)	од	8	138	17,2771	4	(Дод. №10)	180	09_08	Амортизаційні відрахування
Прилади		Прилади, системи	Придбання						комплексна служба газових мереж обладнанням для виконання заходів з виявлення і трасування підземних комунікацій; визначення змін величини струму катодного запуску; виявлення мідь-витоків замкнутого струму, що виникають за рахунок пошкодження ізоляції і контакту з ґрунтом	Трасуювач "СПРПТ - 5 М"	од	2	126	63,0060	4	(Дод. №10)	181	09_08	Амортизаційні відрахування
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація										0	0					
Прилади		Прилади, системи	Заміна										0	0					
Прилади		Прилади, системи	Капіремонт										0	0					
Прилади		Усього по блоку, у т.ч.:											10	264					
Прилади		Амортизаційні відрахування											10	264					
Прилади		Капітальні вкладення																	
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
ІТ		Обладнання	Закупівля										43	168					
ІТ		ПАТ "Донецькоблгаз"											43	168					
ІТ	166	Обладнання	Закупівля						облаштування робочих місць	Монітор 23.8 ViewSonic VA2419SH	од	2	5	2,603	3	(Дод. №11)	182		Амортизаційні відрахування
ІТ	167	Обладнання	Закупівля						облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер HP AiO 8200 Elite-23 Intel Core	од	1	6	5,900	3	(Дод. №11)	183		Амортизаційні відрахування
ІТ	168	Обладнання	Закупівля						облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Brother 8380 DN	од	1	6	5,600	3	(Дод. №11)	184		Амортизаційні відрахування
ІТ	169	Обладнання	Закупівля						облаштування робочих місць	Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W	од	2	6	2,849	3	(Дод. №11)	185		Амортизаційні відрахування
ІТ	170	Обладнання	Закупівля						облаштування робочих місць	Системний блок MSI Tower Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD DVD 400W	од	1	3	3,450	3	(Дод. №11)	186		Амортизаційні відрахування

IT	171	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор Fujitsu B22W-6	од	2	4	2,000	3	(Дод. №11)	187		Амортизаційні відрахування
IT	172	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор 21,5 AOC E2270SWHN	од	1	2	2,290	3	(Дод. №11)	188		Амортизаційні відрахування
IT	173	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Canon MF4410	од	1	5	4,500	3	(Дод. №11)	189		Амортизаційні відрахування
IT	174	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний блок Terra Intel Core i5-3330 8 GB DDR3 240 GB SSD 500 GB HDD DVD-RW, монітор Lenovo LT2252pwA	од	1	7	6,597	3	(Дод. №11)	190		Амортизаційні відрахування
IT	175	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Принтер Hewlett-Packard LaserJet 2015	од	1	3	3,000	3	(Дод. №11)	191		Амортизаційні відрахування
IT	176	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Принтер HP 2015d	од	1	3	2,900	3	(Дод. №11)	192		Амортизаційні відрахування
IT	177	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер ARTLINE Business B21 v08	од	1	5	4,583	3	(Дод. №11)	193		Амортизаційні відрахування
IT	178	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Принтер Brother HL-5340D	од	1	2	2,400	3	(Дод. №11)	194		Амортизаційні відрахування
IT	179	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор LG 24	од	1	4	3,800	3	(Дод. №11)	195		Амортизаційні відрахування
IT	180	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор NEC MultiSync	од	1	3	2,500	3	(Дод. №11)	196		Амортизаційні відрахування
IT	181	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок HP 6000 Pro SFF	од	1	3	2,550	3	(Дод. №11)	197		Амортизаційні відрахування
IT	182	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний блок MSI SFF, монітор Samsung	од	1	4	3,950	3	(Дод. №11)	198		Амортизаційні відрахування
IT	183	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний HP Compaq 8200 Elite SFF, монітор HP LA2006X	од	1	4	4,300	3	(Дод. №11)	199		Амортизаційні відрахування
IT	184	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний HP SFF, монітор ACER	од	1	5	4,700	3	(Дод. №11)	200		Амортизаційні відрахування
IT	185	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний на базі Intel, монітор 24	од	1	8	8,140	3	(Дод. №11)	201		Амортизаційні відрахування
IT	186	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Xerox WC 3025BI (Wi-Fi)	од	2	8	3,750	3	(Дод. №11)	202		Амортизаційні відрахування
IT	187	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій HP Laser Jet Pro MFP M130a	од	1	5	5,000	3	(Дод. №11)	203		Амортизаційні відрахування
IT	188	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок MSI SFF	од	1	5	4,580	3	(Дод. №11)	205		Амортизаційні відрахування
IT	189	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3	од	1	3	2,998	3	(Дод. №11)	206		Амортизаційні відрахування
IT	190	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок Dell 740 SFF - AMD AthlonX2 4400 4 GB DDR2 250GB HDD	од	1	2	2,100	3	(Дод. №11)	207		Амортизаційні відрахування
IT	191	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD	од	2	6	2,849	3	(Дод. №11)	208		Амортизаційні відрахування
IT	192	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор AOC E2436Pa	од	1	3	3,140	3	(Дод. №11)	209		Амортизаційні відрахування
IT	193	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер MSI SFF Intel Pentium G2030 4 GB DDR3 250 GB HDD LG Flatron W2242TE-DF	од	1	5	4,750	3	(Дод. №11)	210		Амортизаційні відрахування
IT	194	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Принтер лазерний Canon LBP-6030	од	1	5	5,042	3	(Дод. №11)	211		Амортизаційні відрахування
IT	195	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Робоча станція Lenovo Thinkstation S20 ATX Intel Xeon W3550 12 GB DDR3 500 GB HDD nVidia Quadro 2000	од	1	6	6,400	3	(Дод. №11)	212		Амортизаційні відрахування
IT	196	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор HP LP2475w	од	1	5	4,550	3	(Дод. №11)	213		Амортизаційні відрахування
IT	197	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монітор Philips 223V51SB2-62	од	1	2	2,043	3	(Дод. №11)	214		Амортизаційні відрахування
IT	198	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний блок HP, монітор Lenovo	од	1	5	4,600	3	(Дод. №11)	215		Амортизаційні відрахування
IT	199	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій лазерний Canon i-Sensys MF3010	од	1	8	7,917	3	(Дод. №11)	216		Амортизаційні відрахування
IT	200	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок HP 8200 SFF/ Intel Core i3-2100 4 GB DDR3 250 GB HDD	од	1	3	3,399	3	(Дод. №11)	217		Амортизаційні відрахування
IT	201	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Системний блок Lenovo M82 DT / Intel Core i5-3470 4 GB DDR3 250 GB HDD/DVD-RW USB 3.0	од	1	3	3,400	3	(Дод. №11)	218		Амортизаційні відрахування
IT	202	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Samsung SL-M2070	од	1	4	4,400	3	(Дод. №11)	219		Амортизаційні відрахування
IT	203	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Персональний комп'ютер: системний HP SFF, монітор HP	од	1	4	4,300	3	(Дод. №11)	220		Амортизаційні відрахування
IT		Обладнання	Підтримка									0	0							
IT		Обладнання	Модернізація									0	0							
IT		Програмне забезпечення	Закупівля																	
IT		Програмне забезпечення	Підтримка																	
IT		Програмне забезпечення	Оновлення																	
IT		IT послуги	Телеком									0	0							
IT		IT послуги	Спеціаль'язок									0	0							
IT		IT послуги	Інше									0	0							
IT		Усього по блоку, у т.ч.:										43	168							
IT		Амортизаційні відрахування										43	168							
IT		Капітальні вкладення																		
XII. Інше																				
ІНШЕ		Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання										3	14						
ІНШЕ		ПАТ "Донецьоблгаз"											3	14						
ІНШЕ	204	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Аудіореєстратор AMUR-USB-A6/2 (або аналог)	од	3	14	4,75	4	(Дод. №12)	182	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)

ІНШЕ	220	Приміщення	Капремонт	758	1979		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, зовні та всередині приміщення потріскалась штукатурка та потемніло бжування стін та стелі, потріскалась фарба, з'явилась іржа металевих поверхонь опалювальних приладів і віконних решіток, розтріскалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі	Адміністративна будівля м.Вугледар, вул.Трифоновна, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, системи опалення, тощо.	од	1	113	112,523	3	(Доц. №12)	173	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ		Приміщення	Технічне переобладнання								0	0						
ІНШЕ		Приміщення	Реконструкція								0	0						
ІНШЕ		Приміщення	Інше								1	50						
	221	Дружківське від.	Інше					Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Дружківка, вул. Новосадова 2а.	од	1	49,55	49,55	4	(Доц. №12)	183	09_13	Амортизаційні відрахування (додаково включені)
ІНШЕ		Усього по блоку, у т.ч.:									21	546						
ІНШЕ		Амортизаційні відрахування									21	546						
ІНШЕ		Капітальні вкладення																
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:									12 494	38 291,8						
		Амортизаційні відрахування									284,408	14 056,2						
		Витрати на оснащення індивідуальних лічильників									12 209	24 236						

Керівник підприємства

(підпис)

В.М. Федорченко

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

(підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Зміни до Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

**Протокол відкритого
обговорення проєкту
Плану розвитку газорозподільної
системи
на 2019-2028 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
(із змінами)
погоджено:**

**Перший заступник
Голови
Донецької обласної
державної
адміністрації
Мороз І. В.**

Перелік заходів, включених до інвестиційної програми Плану розвитку на 2019-2028 р газорозподільного підприємства ПАТ "Донецькоблгаз"	
Найменування заходів	Вартість заходу
	тис. грн.
Розподільні газопроводи(будівництво, капітальний ремонт, реконструкція)	1377,0
ГРП(капітальний ремонт, реконструкція)	402,0
ШРП	21,9
ЕХЗ	76,0
Інше (газові колодязі)	35,8
Впровадження та розвиток інформаційних технологій	167,8
Інше(прилади)	50,6
Інше(заміна системи опалення)	49,6
Коригування об'єктів за рахунок зміни проєктно-кошторисної документації	8,1
УСЬОГО, у тому числі:	2 188,74
Перелік заходів, виключених з інвестиційної програми Плану розвитку на 2019-2028 р газорозподільного підприємства ПАТ "Донецькоблгаз"	
Найменування заходів	Вартість заходу затверджена в ІП,
	тис. грн.
Розподільні газопроводи(будівництво, капітальний ремонт, реконструкція)	8,0
ГРП(реконструкція, диспетчерезація)	1951,2
Впровадження та розвиток інформаційних технологій	208,6
Інше(прилади)	20,9
УСЬОГО, у тому числі:	2 188,74